

IS360

Bäche westlich Landshut

Gemeinde Furth

Konkretisierte Hydromorphologische Maßnahmen

Stand: 25.11.2013

Baubeginn

2014 + ab 2014

Umsetzen in den nächsten Jahren vorgesehen

--> Zuwendungen nach RZWas 2013 möglich

Bau-/Unterhaltungs-/
Pflegekosten +
Planungskosten
(nach HOA)

Bau- beginn	Karten- blatt	Konkretisierte Maßnahme	Ausbau/ Unterhaltung	Träger	Kosten- abschätzung	Erfolgs- kontrolle	Bemerkung
2014 +	FU 01	Konkretisierte HyMo-Maßnahmen Further Bach Maßnahme 70-3, Nr. FU 01: Ergänzende Maßnahmen zum Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung hier: Initialelemente in bestehendes Bachufer einbauen Länge: 550 m, Gewässerentwicklungskorridor mindestens 10 m breit <i>[Zur Schaffung von Retentionsraum soll der Korridor zusätzlich tiefer gelegt werden (beauftragte Kompensationsmaßnahme) diese zusätzliche Maßn. ist nicht in Kostenabschätzung enthalten.]</i>	Unter- haltung	Gde. Furth	10.000,00 €		50.000 €
2014 +	FU 02	Maßnahme 73-1, Nr. FU 02: Ufergehölzsaum herstellen oder entwickeln hier: punktuelle Gehölzpflanzungen mit Biberverbisschutz Länge: 550 m, am Ufer beidseitig	Unter- haltung	Gde. Furth	5.000,00 €		
2014 +	FU 03	Maßnahme 76, Nr. FU 03: Beseitigung von wasserbaulichen Anlagen Ziel: Biologisch durchgängige Mündung in den Further Bach hier: Düker verschließen, Einleiten oberer Mühlbach in Further Bach, Überlauf in unter Mühlbach gewährleisten	Unter- haltung	Gde. Furth	2.500,00 €		
2014 +	FU 04	Maßnahme 72-2, Nr. FU 04: Gewässerprofil naturnah umgestalten hier: Bachbette an hydraulische Situation anpassen durch verschieden strukturierte Bachbett- und Ufergestaltung Länge: 50 m	Unter- haltung	Gde. Furth	5.000,00 €		

Bau- beginn	Karten- blatt	Konkretisierte Maßnahme	Ausbau/ Unterhaltung	Träger	Kosten- abschätzung	Erfolgs- kontrolle	Bemerkung
2014 +	FU 05	Maßnahme 70-3, Nr. FU 05: Ergänzende Maßnahmen zum Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung hier: Initialelemente in bestehendes Bachufer einbauen Länge: 500 m	Unter- haltung	Gde. Furth	10.000,00 €		
2014 +	FU 06	Maßnahme 70-3, Nr. FU 06: Ergänzende Maßnahmen zum Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung hier: Initialelemente in bestehendes Bachufer einbauen zusätzlich rechtsseitig strukturierte Uferabflachungen Länge: 130 m	Unter- haltung	Gde. Furth	2.500,00 €		
2014 +	FU 07	Maßnahme 73-1, Nr. FU 07: Ufergehölzsaum herstellen oder entwickeln hier: Gehölzpflanzung auf 10 m-Uferstreifen Länge: 130 m, Ufer rechtsseitig,	Unter- haltung	Gde. Furth	10.000,00 €		Fertigstellungspflege
2014 +	FU 08	Maßnahme 72-2, Nr. FU 08: Naturnahen Gewässerlauf anlegen hier: Neuanlage Bachbett Länge: 150 m	Ausbau	Straßenbauamt			
2014 +	FU 09	Maßnahme 72-1, Nr. FU 09: Gewässerprofil naturnah umgestalten hier: linkes Ufer abflachen, Buchten anlegen Länge: 150 m	Unter- haltung	Gde. Furth	10.000,00 €		
2014 +	FU 10	Maßnahme 73-1, Nr. FU 10: Ufergehölzsaum herstellen oder entwickeln hier: lückig, max. auf 50 % Länge: 150 m, Ufer links	Unter- haltung	Gde. Furth	5.000,00 €		
		Geschätzte Gesamtkosten Gemeinde Furth			60.000,00 €		

Anmerkung: Der vorliegende Entwurf berücksichtigt noch nicht konkretisierte Hydromorphologische Maßnahmen im FFH-Gebiet „Bucher Graben“. Diese werden nach der erfolgten Öffentlichkeitsarbeit und Abstimmung des Managementplanes („Runder Tisch“) für das FFH-Gebiet aufgenommen.

IS360

Bäche westlich Landshut

Gemeinde Obersüßbach
 Konkretisierte Hydromorphologische Maßnahmen
 Stand: 22.11.2013

Baubeginn
 2014 +: ab 2014,

Umsetzen in den nächsten Jahren vorgesehen

--> Zuwendungen nach RZWas 2013 möglich

Bau-/Unterhaltungs-/
 Pflegekosten +
 Planungskosten
 (nach HOAI)

Bau- beginn	Karten- blatt	Konkretisierte Maßnahme	Ausbau/ Unterhaltung	Träger	Kosten- abschätzung	Erfolgs- kontrolle	Bemerkung
		Konkretisierte HyMo-Maßnahmen Further Bach Bachabschnitt Ober-/Niedermünchen (bis Gemeindegrenze)					
2014 +	OS 01	Maßnahme 69-4, Nr. OS 01: Durchlass/Verrohrung umgestalten hier: Wasserbausteine am Rohrende einbauen (i.S.e. Sohlgleite), Durchlasssohle bündig zur anschließenden Gewässersohle; im Rahmen der Unterhaltung fortwährend sichern	Unter- haltung	Gde. Obersüßbach	500,00 €		
2014 +	OS 02	Maßnahme 70-3, Nr. OS 02: Ergänzende Maßnahmen zum Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung hier: eigendynamische Bachentwicklung zulassen Länge: 625 m	Unter- haltung	Gde. Obersüßbach	0,00 €		
2014 +	OS 03	Maßnahme 73-1, Nr. OS 03: Ufergehölzsaum herstellen oder entwickeln hier: bis 5 m breit, lückig, auf etwa 50 %, Länge: 640 m, Ufer linksseitig, Biberverbisschutz im Wechsel mit Hochstaudenfluren	Unter- haltung	Gde. Obersüßbach	10.000,00 €		
2014 +	OS 04	Maßnahme 70-3, Nr. OS 04: Ergänzende Maßnahmen zum Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung hier: Initialelemente in bestehendes Bachufer einbauen Länge: 250 m,	Unter- haltung	Gde. Obersüßbach	2.500,00 €		
2014 +	OS 05	Maßnahme 73-1, Nr. OS 05: Ufergehölzsaum herstellen oder entwickeln hier: lückig, auf etwa 50 %, Länge: 230 m, Ufer beidseitig, Biberverbisschutz linksseitig: mind. 10 m breit, rechtsseitig: bis 5 m breit im Wechsel mit Hochstaudenfluren	Unter- haltung	Gde. Obersüßbach	10.000,00 €		

Bau- beginn	Karten- blatt	Konkretisierte Maßnahme	Ausbau/ Unterhaltung	Träger	Kosten- abschätzung	Erfolgs- kontrolle	Bemerkung
2014 +	OS 06	Maßnahme 72-1, Nr. OS 06: Gewässerprofil naturnah umgestalten hier: Sohle anheben, Gerinnebett stabilisieren Länge: 120 m	Unter- haltung	Gde. Obersüßbach	5.000,00 €		
2014 +	OS 07	Maßnahme 73-1, Nr. OS 07: Ufergehölzsaum herstellen oder entwickeln hier: mind. 10 m breit, lückig, auf etwa 50 %, Länge: 300 m, Ufer rechtsseitig, Biberverbisschutz im Wechsel mit Hochstaudenfluren	Unter- haltung	Gde. Obersüßbach	10.000,00 €		
2014 +	OS 08	Maßnahme 70-3, Nr. OS 08: Ergänzende Maßnahmen zum Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung hier: Initialelemente in bestehendes Bachufer einbauen Länge: 175 m,	Unter- haltung	Gde. Obersüßbach	2.500,00 €		
2014 +	OS 09	Maßnahme 70-3, Nr. OS 09: Ergänzende Maßnahmen zum Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung hier: eigendynamische Bachentwicklung zulassen, bei Sicherung der Straße Länge: 370 m	Unter- haltung	Gde. Obersüßbach	0,00 €		
2014 +	OS 10	Maßnahme 73-3, Nr. OS 10 + 11: Ufervegetation erhalten, naturnah pflegen hier: turnusmäßig Auslichten Länge: insgesamt 170 m, Ufer rechtsseitig	Unter- haltung	Gde. Obersüßbach	500,00 €		pro Pflegegang
		Geschätzte Gesamtkosten Gemeinde Obersüßbach			41.000,00 €		

IS360

Bäche westlich Landshut

Gemeinde Weihmichl

Konkretisierte Hydromorphologische Maßnahmen

Stand: 02.12.2013

Baubeginn

2014 +: ab 2014,

Umsetzen in den nächsten Jahren vorgesehen

--> Zuwendungen nach RZWas 2013 möglich

Bau-/Unterhaltungs-/
Pflegekosten +
Planungskosten
(nach HOA)

Bau- beginn	Karten- blatt	Konkretisierte Maßnahme	Ausbau/ Unterhaltung	Träger	Kosten- abschätzung	Erfolgs- kontrolle	Bemerkung
		Konkretisierte HyMo-Maßnahmen Pfettrach					
		Maßnahmenschwerpunkt Weihmichl 1					
2014 +	WM 01	Maßnahme 72-2, Nr. WM 01 Naturnahen Gewässerlauf anlegen hier: zusätzliches Seitengerinne Länge Bestand: 80 m	Ausbau	Gde. Weihmichl	5.000,00 €		
		Maßnahme 73-2, Nr. WM 02 Hochstauden/Röhricht herstellen oder entwickeln hier: mindestens 5 m-Uferstreifen Länge: 30 m, Ufer linksseitig	Unter- haltung	Gde. Weihmichl	500,00 €		
2014 +	WM 03	Maßnahme 70-2, Nr. WM 03 Beseitigen/Reduzieren massiver Sicherungen (Ufer/Sohle) hier: Betonausbau in sohlstabilisierende Sohlgleiten umbauen Länge: 600 m	Unter- haltung	Gde. Weihmichl	5.000,00 €		
2014 +	WM 04	Maßnahme 70-3, Nr. WM 04 Ergänzende Maßnahmen zum Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung hier: Initialelemente in bestehendes Bachufer einbauen zum Fördern der Seitenerosion am rechten Ufer, strukturierte Uferabflachung mit kleinen Uferbuchten Länge: 150 m	Unter- haltung	Straßenbauamt Landshut	2.500,00 €		

Bau- beginn	Karten- blatt	Konkretisierte Maßnahme	Ausbau/ Unterhaltung	Träger	Kosten- abschätzung	Erfolgs kontrolle	Bemerkung
2014 +	WM 05	Maßnahmenschwerpunkt Weihmichl 2 Maßnahme 72-1, Nr. WM 05 Gewässerprofil naturnah umgestalten hier: am rechten Ufer Uferbuchten anlegen mit sohlestabilisierenden Gleiten Länge: 80 m (bzw. 200 m),	Unter- haltung	Gde. Weihmichl	2.500,00 €		
2014 +	WM 06	Maßnahme 73-1, Nr. WM 06 Ufergehölzsaum herstellen oder entwickeln, hier: lückig, max. auf 50 % Länge: 80 m, Ufer beidseitig	Unter- haltung	Gde. Weihmichl	1.000,00 €		
2014 +	WM 07	Maßnahme 69-2, Nr. WM 07 Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen hier: beschädigten Steinabsturz in Gleite umbauen	Unter- haltung	Gde. Weihmichl	500,00 €		
2014 +	WM 08	Maßnahme 72-1, Nr. WM 08 Gewässerprofil naturnah umgestalten hier: am rechten Ufer Uferbuchten anlegen mit sohlestabilisierenden Gleiten Länge: 240 m	Unter- haltung	Gde. Weihmichl	2.500,00 €		
2014 +	WM 09	Maßnahme 73-3, Nr. WM 09 Ufervegetation erhalten, naturnah pflegen hier: turnusmäßig Auslichten Länge: 270 m, Ufer rechts	Unter- haltung	Gde. Weihmichl	500,00 €		pro Pflegegang
2014 +	WM 10	Maßnahme 73-3, Nr. WM 10 Ufervegetation erhalten, naturnah pflegen hier: turnusmäßig Auslichten Länge: 60 m, Ufer links	Unter- haltung	Gde. Weihmichl	500,00 €		pro Pflegegang

Bau- beginn	Karten- blatt	Konkretisierte Maßnahme	Ausbau/ Unterhaltung	Träger	Kosten- abschätzung	Erfolgs- kontrolle	Bemerkung
2014 +	WM 11	<p>Maßnahmenschwerpunkt Weihmichl 3</p> <p>Maßnahme 72-1 und 69-2, Nr. WM 11: Gewässerprofil naturnah umgestalten hier: insbes. Betonabstürze in Gleiten mit sohlstabilisierender Wirkung umbauen beschädigte Betonabstürze in Gleiten umbauen, Länge: 350 m</p>	Unter- haltung	Gde. Weihmichl	10.000,00 €		
		Geschätzte Gesamtkosten Gemeinde Weihmichl			30.500,00 €		

IS360

Bäche westlich Landshut

Konkretisierte Maßnahmen Stadt Landshut

Stand: 11.12.2012

Baubeginn 2013 2013 --> Zuwendungen nach RZWas 2005 möglich

- 2015 bis 2015

> 2015 voraussichtlich nach 2015

Bau-/Unterhaltungs-/
Pflegekosten +
Planungskosten
(nach HOAI)

Bau- beginn	Karten- blatt	Maßnahme	Länge	Breite	Preis	A/U L	Träger	Kosten- abschätzung	Erfolgs- kontrolle	Bemerkung
> 2015	LA 04	Konkretisierte Maßnahmen Weiherbach nur untersten 400 m FWK IN360 (Zuwendungen nach RZWas 2005)								
		Maßnahme 69-5, Unterer Weiherbach, Mündung Franzosengraben, Abschnitt 1 Biologisch durchgängige Neugestaltung im Rahmen der neuen Gewerbegebiete				A	Stadt Landshut	> 10.000 € + Entwurfs- /Bauplanungskosten		RZWas
2013		Maßnahme 73-3, Unterer Weiherbach, Abs. 1 - 7: turnusmäßig Auslichten				U	Stadt Landshut			
		turnusmäßig Auslichten, 20 % Gehölzentnahme	400	10	0,5	U		2.000,00 €		400 m (RZWas 2005)
		turnusmäßig Auslichten, 20 % Gehölzentnahme	1600	10	0,5	U		8.000,00 €		RZWas
2013		Maßnahme 72-2, Unterer Weiherbach, Abs. 1 - 7: Naturnahen Gewässerlauf reaktivieren				U	Stadt Landshut			
		Bachbett räumen, weitgehend Handarbeit	400		1			400,00 €		400 m (RZWas 2005)
		Bachbett räumen, weitgehend Handarbeit	1900		1			1.900,00 €		RZWas
> 2015		Maßnahme 74-2, Unterer Weiherbach, Abs. 1: Aue entwickeln ?				L	Stadt Landshut			RZWas Landschaftspflege?
2013		Maßnahme 74-2 / -5, Unterer Weiherbach, Abs. 2 - 6: Aue entwickeln Flächenpflege nach Entbuschung ?				L	Stadt Landshut			RZWas
> 2015		Maßnahme LO2(?) / 63-2, Unterer Weiherbach, Abs. 8: Gesamtökologische Durchgängigkeit Durchlass 2 x 3 m einbauen ?				A	Stadt Landshut	> 10.000 € + Entwurfs- /Bauplanungskosten		RZWas
2013		Maßnahme 73-3, Alter Weiherbach: turnusmäßig Auslichten turnusmäßig Auslichten, 20 % Gehölzentnahme	1400	10	0,5	U	Stadt Landshut	7.000,00 €		Landschaftspflege? RZWas

Bau- beginn	Karten- blatt	Maßnahme	Länge	Breite	Preis	A/U L	Träger	Kosten- abschätzung	Erfolgs kontrolle	Bemerkung
		Konkretisierte Maßnahmen Franzosengraben FWK IN360 - Gewässer (Zuwendungen nach RZWas 2005)								
2013		Maßnahme 73-3, Franzosengraben, Abs. 2 - 11: turnusmäßig Auslichten Mahd und Entfernen des Schnittgutes von Hand	800	10	0,5	U	Stadt Landshut	4.000,00 €		RZWas 2005
> 2015		Maßnahme 76-x, Franzosengraben, Abs. 3 - 11: Deichrückbau / -verlegung Neugestaltung im Rahmen der neuen Gewerbegebiete?				A	Stadt Landshut			RZWas
> 2015		Konkretisierte Maßnahmen Pfettrach FWK IN360 - Gewässer (Zuwendungen nach RZWas 2005), zuständig WWA LA Maßnahme 72-2, Pfettrach, Abs. Zellerweg: Naturnahen Gewässerlauf neu anlegen	200		100	A	Freistaat Bayern Stadt Landshut	+ Entwurfs- /Bauplanungskosten 20.000,00 €		?
> 2015		Maßnahme 73-1 / -2, Pfettrach, Abs. Zellerweg: Naturnahe Uferstreifen herstellen/entwickeln				A	Stadt Landshut Freistaat Bayern			?
> 2015		Maßnahme 74-2, Pfettrach, Abs. Zellerweg: Naturnahe Aue entwickeln				L	Stadt Landshut			Landschaftspflege?

Bau- beginn	Karten- blatt	Maßnahme	Länge	Breite	Preis	A/U L	Träger	Kosten- abschätzung	Erfolgs- kontrolle	Bemerkung
		Konkretisierte Maßnahmen Seebach FWK IN360 - Gewässer (Zuwendungen nach RZWas 2005)								
2013		Maßnahme 72-2, Seebach, Abs. 4 - 6: Naturnahen Gewässerlauf neu anlegen 300 100				A	Stadt Landshut	+ Entwurfs- /Bauplanungskosten 30.000,00 €		RZWas 2005
2013		Maßnahme 73-1 / -2, Seebach, Abs. 4 - 6: Naturnahe Uferstreifen herstellen/entwickeln				A	Stadt Landshut			RZWas 2005
		Maßnahme 74-2, Seebach, Abs. 4 - 6: Naturnahe Aue entwickeln				L	Stadt Landshut			Landschaftspflege?
2013		Maßnahme 73-3, Seebach, Abs. 16 - 19: turnusmäßig Auslichten turnusmäßig Auslichten, 20 % Gehölzentnahme 100 10 0,5				U	Stadt Landshut	500,00 €		RZWas 2005
		Maßnahme 73-1 / -2, Seebach, Abs. ?: Naturnahe Uferstreifen herstellen/entwickeln				L	Stadt Landshut			
		Maßnahme 28 / 29, Seebach: Agrarumweltmaßnahmen Einzelbetriebliche Beratung durch AELF Landshut				L	Stadt Landshut	Kostenfrei		

Bau- beginn	Karten- blatt	Maßnahme	Länge	Breite	Preis	A/U L	Träger	Kosten- abschätzung	Erfolgs kontrolle	Bemerkung
		Konkretisierte Maßnahmen Osterbach FWK IN360 - Gewässer (Zuwendungen nach RZWas 2005)								
2013		Maßnahme 72-1, Osterbach, Abs. 1 - 3: Gewässerprofil naturnah umgestalten Ostufer abflachen, Buchten anlegen	300		20	A/U ?	Stadt Landshut	6.000,00 €		RZWas 2005
2013		Maßnahme 72-3, Osterbach, Abs. 1 - 3: Punktuell umgestalten Ufer stellenweise abflachen, kleine Buchten anlegen	400		10	A/U ?	Stadt Landshut	4.000,00 €		RZWas 2005
2013		Maßnahme 73-3, Osterbach, Abs. 5: turnusmäßig Auslichten, rechts turnusmäßig Auslichten, 20 % Gehölzentnahme	70	5	0,5	U	Stadt Landshut	175,00 €		RZWas 2005
2013		Maßnahme 73-3, Osterbach, Abs. 1 - 3: turnusmäßig Auslichten, beidseitig turnusmäßig Auslichten, 20 % Gehölzentnahme	210	10	0,5	U	Stadt Landshut	1.050,00 €		RZWas 2005
		Konkretisierte Maßnahmen Scheidgraben kein FWK IN360 - Gewässer								
2013		Maßnahme 73-3, Scheidgraben, Abs. 2: turnusmäßig Auslichten turnusmäßig Auslichten, 20 % Gehölzentnahme	460	5	0,5	U	Stadt Landshut	1.150,00 €		Landschaftspflege? RZWas
2013		Maßnahme 72-2, Scheidgraben, Abs. 1 - 2: Naturnahen Gewässerlauf reaktivieren	300		100	A/U ?	Stadt Landshut	+ Entwurfs- /Bauplanungskosten? 30.000,00 €		Landschaftspflege? RZWas
2013		Maßnahme 73-2, Scheidgraben, Abs. 2: beidseitige Pufferstreifen				U	Stadt Landshut			Landschaftspflege?

IS360

Bäche westlich Landshut

Markt Altdorf

Konkretisierte Hydromorphologische Maßnahmen

Stand: 06.12.2013

Baubeginn

2014 +: ab 2014,

Umsetzen in den nächsten Jahren vorgesehen

--> Zuwendungen nach RZWas 2013 möglich

Bau-/Unterhaltungs-/
Pflegekosten +
Planungskosten
(nach HOA)

Bau- beginn	Karten- blatt	Konkretisierte Maßnahme	Ausbau/ Unterhaltung	Träger	Kosten- abschätzung	Erfolgs- kontrolle	Bemerkung
		Konkretisierte HyMo-Maßnahmen Further Bach Bachabschnitt Ober-/Niedermünchen (bis Gemeindegrenze)					
2014 +	AD 03	Maßnahme 69-2, Nr. : Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen	Ausbau	Markt Altdorf	50.000,00 €		
2014 +	AD 03	Maßnahme 69-2, Nr. : Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen	Unter- haltung	Markt Altdorf	1.000,00 €		
2014 +	AD 04	Maßnahme 73-3, Nr: __: Ufervegetation erhalten, naturnah pflegen hier: turnusmäßig Auslichten Länge: 1650 m, Ufer beidseitig	Unter- haltung	Markt Altdorf	5.000,00 €		pro Teilpflegegang
2014 +	OS 02	Maßnahme 70-3, Nr. 02: Ergänzende Maßnahmen zum Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung hier: eigendynamische Bachentwicklung zulassen Länge: 625 m	Unter- haltung	Gde. Obersüßbach	0,00 €		pro Pflegegang

Bau- beginn	Karten- blatt	Konkretisierte Maßnahme	Ausbau/ Unterhaltung	Träger	Kosten- abschätzung	Erfolgs- kontrolle	Bemerkung
2014 +	OS 03	Maßnahme 73-1, Nr. 03: Ufergehölzsaum herstellen oder entwickeln hier: bis 5 m breit, lückig, auf etwa 50 %, Länge: 640 m, Ufer linksseitig, Biberverbisschutz im Wechsel mit Hochstaudenfluren	Unter- haltung	Gde. Obersüßbach			
2014 +	OS 06	Maßnahme 72-1, Nr. 06: Gewässerprofil naturnah umgestalten hier: Sohle anheben, Gerinnebett stabilisieren Länge: 120 m	Unter- haltung	Gde. Obersüßbach			
		Geschätzte Gesamtkosten Markt Altdorf			56.000,00 €		

Anmerkung: Der vorliegende Entwurf berücksichtigt noch nicht konkretisierte Hydromorphologische Maßnahmen im FFH-Gebiet „Bucher Graben“. Diese werden nach der erfolgten Öffentlichkeitsarbeit und Abstimmung des Managementplanes („Runder Tisch“) für das FFH-Gebiet aufgenommen.

IS360

Bäche westlich Landshut

Gemeinde Bruckberg

Konkretisierte Hydromorphologische Maßnahmen

Stand: 27.11.2013

Baubeginn

2014 + ab 2014

Umsetzen in den nächsten Jahren vorgesehen

--> Zuwendungen nach RZWas 2013 möglich

Bau-/Unterhaltungs-/
Pflegekosten +
Planungskosten
(nach HOA)

Bau- beginn	Karten- blatt	Konkretisierte Maßnahme	Ausbau/ Unterhaltung	Träger	Kosten- abschätzung	Erfolgs- kontrolle	Bemerkung
		Konkretisierte HyMo-Maßnahmen Osterbach					
2014 +	BB 01	Maßnahme 73-3, Nr. BB 01: Ufervegetation erhalten, naturnah pflegen hier: turnusmäßig Auslichten Länge: 300 m, Ufer rechtsseitig	Unter- haltung	Gde. Bruckberg	1.000,00 €		pro Pflegegang
	BB 02	Maßnahme 73-3, Nr. BB 02: Ufervegetation erhalten, naturnah pflegen hier: turnusmäßig Auslichten Länge: 270 m, Ufer rechtsseitig	Unter- haltung	Gde. Bruckberg	1.000,00 €		pro Pflegegang
2014 +	BB 03	Maßnahme 72-3, Nr. BB 03: Naturnahen Gewässerlauf anlegen hier: Bach von Straße abrücken (unterscheidet Straßenböschung) Länge: 50 m	Unter- haltung	Gde. Bruckberg	5.000,00 €		
2014 +	BB 04	Maßnahme 73-3, Nr. BB 04: Ufervegetation erhalten, naturnah pflegen hier: turnusmäßig Auslichten Länge: 270 m, Ufer beidseitig	Unter- haltung	Gde. Bruckberg	1.000,00 €		pro Pflegegang
2014 +	BB 05	Maßnahme 72-3, Nr. BB 05: Punktuelle Maßnahmen zur Habitatverbesserung mit Veränderung des Gewässerprofils hier: Ufer stellenweise abflachen, kleine Buchten anlegen Länge: 280 m	Unter- haltung	Gde. Bruckberg	5.000,00 €		
2014 +	BB 06	Maßnahme 73-3, Nr. BB 06: Ufervegetation erhalten, naturnah pflegen hier: turnusmäßig Auslichten	Unter- haltung	Gde. Bruckberg	1.000,00 €		pro Pflegegang

Bau- beginn	Karten- blatt	Konkretisierte Maßnahme	Ausbau/ Unterhaltung	Träger	Kosten- abschätzung	Erfolgs- kontrolle	Bemerkung
2014 +	BB 07	Länge: 280 m, Ufer beidseitig Maßnahme 72-1, Nr. BB 07: Gewässerprofil naturnah umgestalten hier: linkes Ufer abflachen, Buchten anlegen Länge: 50 m Konkretisierte HyMo-Maßnahmen Bucher Graben und Nebenbäche	Unter- haltung	Gde. Bruckberg	2.500,00 €		
<i>Anmerkung: Der vorliegende Entwurf berücksichtigt noch nicht konkretisierte Hydromorphologische Maßnahmen im FFH-Gebiet „Bucher Graben“. Diese werden nach der erfolgten Öffentlichkeitsarbeit und Abstimmung des Managementplanes („Runder Tisch“) für das FFH-Gebiet aufgenommen.</i>							
2014 +	BB 08		Unter- haltung	Gde. Bruckberg	1.000,00 €		
2014 +	BB 09		Unter- haltung	Gde. Bruckberg	1.000,00 €		
		Geschätzte Gesamtkosten Gemeinde Bruckberg			18.500,00 €		